

	Mantenimiento de picadas, accesos y corta fuegos	Código: IT_OL_PDD_02 Revisión: 00 Fecha de emisión: 07/08/23
---	---	---

1. OBJETIVO

El siguiente documento gestiona y establece lineamientos generales para realizar las diferentes actividades de movimiento de suelo, tales como, movimiento de suelo, repaso de picada, accesos, corta fuegos, en todo el sistema de oleoductos de OLDELVAL.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todo el Sistema de Oleoducto de OLDELVAL.

3. DEFINICIONES

E.B: Estación de Bombeo, instalación destinada a elevar un determinado fluido desde un nivel inicial a un nivel mayor. Comúnmente conformado por varias bombas, tuberías de succión y descarga.

CCT: Centro de control, unidad en despacho de Oldelval que recibe las notificaciones de interferencias, identifica posibles conflictos en cercanías de las instalaciones y notifica a las unidades operativas de patrullaje de las afectaciones en las instalaciones.

Oleoducto: Tubería a través de la cual se transportan crudos. El mismo conforma un sistema de transporte.

Novedades: Observación de un cambio o evento reportado durante la ejecución de la recorrida que tiene un potencial de producir un riesgo a la integridad de las instalaciones.

Franja de Seguridad (FS): Se considera a la distancia mínima en línea recta perpendicular al ducto, desde el centro del eje central de la cañería de 7,5 metros a ambos lados del oleoducto respecto de una construcción privada, instalación industrial o pública. En el caso de que la traza tenga más de una cañería, se le sumara la distancia de paralelismo entre los caños.

¹ Res. N°120-E 2017, TABLA [A] 434.3.1 Tabla de distancias de Seguridad (en metros).

4. RESPONSABILIDADES

Cada sector es responsable de gestionar los recursos necesarios para la implementación, el control y el mantenimiento de lo establecido en el presente procedimiento.

Confiability

Personal de PDD deberá velar por la integridad del ducto ante posibles amenazas de terceros, cumplir con el plan de recorridas, relevar las novedades de la traza, controlar la señalización de Oleoductos, cumplir con las normativas de incumbencia vigente a todo el sector, dar cumplimiento al plan de prevención de daños para el resguardo de los activos de la compañía. También asegurar la asistencia y seguimiento de los trabajos en las obras de los cruces de interferencias que sean gestionados por la Compañía.

	Mantenimiento de picadas, accesos y corta fuegos	Código: IT_OL_PDD_02 Revisión: 00 Fecha de emisión: 07/08/23
---	---	---

Sector encargado de asegurar el mantenimiento del camino de servicio o picada adyacente al Oleoducto, para garantizar un normal tránsito vehicular. Atender los mantenimientos necesarios sobre la cartelería de advertencia, mojones, señalizaciones y las tranqueras de la picada, para un adecuado estado de conservación de estas.

Realizar las gestiones documental y técnica de los cruces con interferencias. Brindar apoyo técnico frente a particularidades que puedan surgir. Asegurar la gestión del proceso de FS franja de seguridad.

Abastecimiento

Responsable de la gestión para la compra o adquisición de los servicios requeridos para el cumplimiento del presente procedimiento.

CASS

Asegurar que todas las novedades conocidas durante el desarrollo del estudio e informes de monitoreo ambientales realizados en el sistema de Oleoductos de acuerdo con lo estipulado en la Disposición SE 123/2006, ingresen en la gestión del proceso de franja de seguridad.

5. DESARROLLO

5.1 Equipos necesarios para poder llevar a cabo las tareas

Para complementar el servicio es necesario la provisión, afectación de recursos y todos los gastos de logísticas que acompañen el servicio, a considerar del siguiente listado de referencia:

- Camión con bodega de 25 m³ de capacidad similar, con operador.
- Camión regador, con tanque de 9 m³ de capacidad mínima, con operador.
- Cargadora Frontal, con operador
- Motoniveladora, con operador
- Operario para banderillero
- Carretón para transporte de maquinaria por rutas y picadas.

5.2 Documentación

Previo al inicio de la obra contratista deberá estar habilitada para poder llevar a cabo sus tareas, dicha habilitación se verá afectada si cumple o no con los requisitos necesarios para la misma, esta habilitación se genera mediante la plataforma externa destinada para tal fin.

5.3 Trabajos en Franja de Seguridad

Estos trabajos contemplan el mantenimiento y recomposición de los caminos, accesos y cortafuegos en Franjas de Seguridad de las instalaciones de Oldelval.

	Mantenimiento de picadas, accesos y corta fuegos	Código: IT_OL_PDD_02 Revisión: 00 Fecha de emisión: 07/08/23
---	---	---

5.3.1 Mantenimiento de picadas

Estos trabajos se refieren al conjunto de actividades destinadas a mantener el camino en condiciones transitables. Comprende las tareas de perfilado y reacondicionado. Estas actividades de mantenimiento serán planificadas entre la Inspección y el Representante Técnico de la Empresa, a los efectos de concentrar los trabajos por zonas ejecutándolos de manera continua, optimizando los recursos.

- **Perfilado**

Los trabajos comprenden: el uso de motoniveladora, para mejorar la superficie del camino afectado por la acción climática en combinación con los efectos del tránsito. Si la pérdida de material o el deterioro de la superficie de rodamiento presentan una situación de gravedad que implique el aporte de material nuevo, se deberá ejecutar trabajos de reconformado, incluidos el mantenimiento de rehabilitación, esto va a dependerá exclusivamente de la inspección.

Si el camino o acceso no se encuentra en condiciones de transitabilidad, se deberá realizar nuevamente hasta quedar apto para la circulación vehicular en caso de no ser así se repetirán las actividades hasta que sea necesario.

El Perfilado se ejecuta por desplazamiento del material que compone el camino, obtenido por corte con motoniveladora. El arrastre del material deberá realizarse desde un borde hacia el otro, dejando el cordón sobrante del mismo lado donde se realizará el corte inicial. Se logrará así un perfilado de camino con doble pasada de material.

Se tendrá especial cuidado en mantener el ancho y las pendientes transversales originales del camino; en el arrastre de material hacia el centro con la cuchilla de la motoniveladora, es muy importante no “contaminar” la calzada con material diferente al de su composición.

Los cordones de trabajo deberán procesarse de manera que no quede material acopiado a ambos lados del camino, impidiendo el normal escurrimiento de las aguas. Finalizada esta tarea, el camino presentará una superficie de rodamiento sin resaltos, pozos, ni material suelto que pudiera dificultar el tránsito normal. Los perfiles transversales deberán tener un gálibo “abovedado”, con una pendiente transversal mínima de 2% y máxima de 3% hacia ambos laterales (salvo otra indicación de la Inspección)

En correspondencia con los accesos a las propiedades, se tendrá especial cuidado al realizar las tareas de tal forma que no se interrumpa o entorpezca el ingreso y egreso de los vehículos a las mismas. En las proximidades de las alcantarillas o cruce con ducto, el Perfilado no disminuirá la tapada mínima de los tubos, ni dejará saltos abruptos en el perfil longitudinal del camino.

En aquellos casos en que se incremente el deterioro de un camino por el mal trabajo de la empresa, esta deberá devolver al camino el estado original por los medios que la Inspección ordene, no contabilizándose las horas trabajadas a tal efecto ni el agregado de material necesario para su recomposición.



- **Reacondicionado**

Se ejecuta en caminos naturales (no entoscados ni estabilizados), por desplazamiento del material que compone el camino. Se empleará motoniveladora, confiriéndole un espesor reconformado no inferior a 0,30 m para el ancho total de la vía original. Se utilizará suelo producto de la conformación de la cuneta, respetando el libre escurrimiento de las aguas. Su función primordial es la de reintegrar al camino el gálbo y la cota originales, antes de que las acciones propias del uso y el paso del tiempo hubiesen afectado tales características. El gálbo mínimo admitido será de 2%, y el máximo 3%, salvo indicación de la Inspección.

5.3.2 Reparación de caminos de servicios y accesos a plantas

Estos trabajos comprenden las tareas que deban realizarse para la correcta reparación de caminos de servicios y la construcción de una superficie de rodamiento estabilizada, constituida por una mezcla íntima y homogénea de agregados pétreos y suelo humectados con una adecuada incorporación de agua, de modo tal que permita obtener el espesor y perfiles transversales de este proyecto, cumpliendo en un todo con las presentes especificaciones.



	Mantenimiento de picadas, accesos y corta fuegos	Código: IT_OL_PDD_02 Revisión: 00 Fecha de emisión: 07/08/23
---	---	---

5.3.3 Corta fuegos

Estos trabajos comprenden las tareas que deban realizarse para la limpieza y preparación del terreno destinado a la ejecución de corta fuegos; comprendiendo específicamente las tareas de: desbosque, destronque, extracción de hierbas, raíces, sustancias putrescibles, como así también, todos los materiales que se encuentren en el terreno y que entorpezcan u obstruyan los trabajos a ejecutar.

Los trabajos deberán realizarse con el fin de la extracción de troncos, árboles y arbustos que señale la documentación de proyecto o indique la Inspección, se deberán extraer con sus raíces, para lo cual se realizarán excavaciones a tal efecto, de no menos de treinta centímetros (0,30 m) de profundidad, con relación al fondo de los préstamos, igualmente aquellos que se encuentren en la zona de terraplén de altura prevista inferior a cincuenta centímetros (0,50 m), deberán ser tronchados a una profundidad no menor treinta centímetros (0,30 m), respecto a los niveles naturales del terreno. Si la altura de los terraplenes es superior a cincuenta centímetros (0,50 m), el corte se efectuará al ras del terreno, entendiéndose que los pozos practicados, deberán ser llenados con suelo de características similares al extraído. Los árboles que a juicio de la Inspección deban permanecer por motivo debidamente justificado, deberán ser protegidos. Las ramas de los árboles que se proyecten en zona de terraplén y/o banquetas, a una altura inferior a cuatro metros (4 m), deberán ser cortadas.

El Contratista deberá informarse, verificar la existencia y ubicación precisa de las cañerías, cables u otras estructuras subterráneas. En caso de no realizarse los cateos necesarios para la verificación de esta información o existir algún tipo de duda de la ubicación exacta de las instalaciones, la Inspección puede solicitar que en ciertos sectores la limpieza sea manual ejecutada con una cuadrilla de tareas generales y herramientas manuales.

6. REFERENCIAS

- PG_OL_EIR_01_ Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
- Matrices de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
- Matrices de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos
- Ambientales.
- PO_OL_EIR_02_ Elementos de Protección Personal
- PO_OL_EIR_03_ Autorizaciones de Trabajo
- Resolución SRT N° 503/2014 y sus normas complementarias
- Resolución N° 120E 2017 Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería
- PG_OL_PDD_01_ Programa Prevención Daños